



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				Revitalização da Praça 1º de Junho				
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho		MUNICÍPIO / UF Doutor Pedrinho/SC	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Aderbal Ramos da Silva	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça 1º de Junho				
DATA BASE mar-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Florianópolis / SC	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Praça 1º de Junho	BDI 1 20,73%	BDI 2 14,45%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
70.038,12									
1. Revitalização da Praça 1º de Junho									
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1. SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 2,50 320,81 BDI 1 387,31 968,28									
1.2. CHUMBAMENTO DOS POSTES									
1.2.1. SINAPI 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 1,10 75,14 BDI 1 90,72 99,79									
1.2.2. SINAPI 96540 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 5,20 89,99 BDI 1 108,64 564,93									
1.2.3. SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 17,62 12,22 BDI 1 14,75 259,90									
1.2.4. SINAPI 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,65 301,66 BDI 1 364,19 236,72									
1.3. MOBILIÁRIO									
1.3.1. COTAÇÃO 001 PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 11X11CM E PAREDE DE 20MM, REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO UNID 1,00 16.000,00 BDI 2 18.312,00 18.312,00									
1.3.2. COTAÇÃO 002 BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA UNID 8,00 399,00 BDI 2 456,66 3.653,28									
1.3.3. COTAÇÃO 003 LIXEIRA COLETIVA QUÁDRUPLA UNID 5,00 799,00 BDI 2 914,46 4.572,30									
1.3.4. COTAÇÃO 009 CONJUNTO EDUCATIVO ECOLÓGICO COMPOSTO POR MESA E 04 BANQUETAS DE MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA UNID 3,00 1.499,00 BDI 2 1.715,61 5.146,83									
1.3.5. COTAÇÃO 010 BALANÇO EM FERRO DE 2 LUGARES UNID 1,00 1.800,00 BDI 2 2.060,10 2.060,10									
1.3.6. COTAÇÃO 011 CARROSSEL 8 LUGARES UNID 1,00 1.790,00 BDI 2 2.048,66 2.048,66									
1.4. ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
1.4.1. COTAÇÃO 007 POSTE DE LUZ INDIRETA COM PARÁBOLA RETANGULAR COM PROJETOR METÁLICO UNID 12,00 698,00 BDI 2 798,86 9.586,32									
1.4.2. DEINFRA 43353 FIO ISOLADO 2,5MM²-750V M 350,00 3,43 BDI 1 4,14 1.449,00									
1.4.3. DEINFRA 43348 FIO DE COBRE NÚ 16MM² M 100,00 10,86 BDI 1 13,11 1.311,00									
1.4.4. SINAPI 83449 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UNID 2,00 360,22 BDI 1 434,89 869,78									
1.4.5. SINAPI-i 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UNID 2,00 219,30 BDI 1 264,76 529,52									
1.4.6. SINAPI 83399 RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 1,00 31,83 BDI 1 38,43 38,43									
1.4.7. DEINFRA 47987 ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO CANAFLEX 1.1/2" M 100,00 9,81 BDI 1 11,84 1.184,00									
1.4.8. DEINFRA 43465 ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" M 10,00 6,27 BDI 1 7,57 75,70									
1.5. REFORMA SANITÁRIO									
1.5.1. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 98,68 1,90 BDI 1 2,29 225,98									
1.5.2. SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 98,68 11,07 BDI 1 13,36 1.318,36									
1.5.3. SINAPI 90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UNID 2,00 682,33 BDI 1 823,78 1.647,56									
1.5.4. COMPOSIÇÃO 001 REVESTIMENTO CERÂMICO FILETADO PARA PISO DE DIMENSÕES 15X60 CM M2 12,00 83,41 BDI 1 100,70 1.208,40									
1.5.5. COMPOSIÇÃO 002 REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO PARA PISO DE DIMENSÕES 60X60 CM M2 13,00 47,77 BDI 1 57,67 749,71									
1.5.6. SINAPI 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 18,70 30,90 BDI 1 37,31 697,70									

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.5.7.	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UNID	2,00	153,70	BDI 1	185,56	371,12
1.5.8.	SINAPI	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	2,00	581,53	BDI 1	702,08	1.404,16
1.5.9.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UNID	4,00	29,34	BDI 1	35,42	141,68
1.5.10.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UNID	2,00	63,64	BDI 1	76,83	153,66
1.5.11.	COTAÇÃO	006	LIXEIRA DE METAL COM PEDAL	UNID	2,00	39,90	BDI 2	45,67	91,34
1.5.12.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	23,43	BDI 1	28,29	56,58
1.5.13.	SINAPI	97591	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00	79,38	BDI 1	95,84	191,68
1.6.			REFORMA CERCA					-	4.071,95
1.6.1.	COMPOSIÇÃO	003	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	M2	15,01	34,32	BDI 1	41,43	621,86
1.6.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	35,28	26,59	BDI 1	32,10	1.132,49
1.6.3.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	35,28	1,90	BDI 1	2,29	80,79
1.6.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35,28	11,07	BDI 1	13,36	471,34
1.6.5.	SINAPI	84657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	60,05	9,45	BDI 1	11,41	685,17
1.6.6.	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	60,05	14,90	BDI 1	17,99	1.080,30
1.7.			PAISAGISMO					-	4.741,70
1.7.1.	DEINFRA	42852	ARVORE ORNAMENTAL COM PLANTIO	UND	2,00	72,53	BDI 1	87,57	175,14
1.7.2.	COTAÇÃO	008	DIVISÓRIA/JARDIM VERTICAL DE MADEIRA ECOLÓGICA	UNID	1,00	3.990,00	BDI 2	4.566,56	4.566,56

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Doutor Pedrinho/SC

Local

27 de abril de 2018

Data

Nome: José Carlos Zandoná

Título: Engº Civil

CREA/CAU 42499-5

ART/RRT: