

ZANDONÁ ASSESSORIA E PROJETOS – CREA/SC – 103.933-4
 Rua 1101, Nº 60 – SALA 181 – Bairro Centro – Balneário Camboriú - SC


PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SALTO DONNER

RUA DA GLÓRIA
 BAIRRO SALTO DONNER – DOUTOR PEDRINHO/SC

ORÇAMENTOS

REFERÊNCIA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT(R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO									
1. PLACA DE OBRA									
DEINFRA	42571	1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA, PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	UNID.	1,00	173,75	209,11	R\$ 173,75	209,11
TOTAL DO ITEM									209,11
2. REMOÇÃO DA PINTURA EXISTENTE									
DEINFRA	43933	2.1	LIXAMENTO DE PISO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO MECÂNICO	M²	662,48	6,34	7,63	R\$ 4.200,12	5.054,85
TOTAL DO ITEM									5.054,85
3. TRATAMENTO DE IMPERFEIÇÕES									
SINAPI	83730	3.1	REPARO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M²	13,25	176,99	213,01	R\$ 2.345,12	2.822,35
COMPOSIÇÃO	1	3.2	TRATAMENTO DE JUNTAS COM PU 30 PLUS	M	242,60	11,54	13,88	R\$ 2.798,57	3.368,08
TOTAL DO ITEM									6.190,43
4. APLICAÇÃO DE PRIMER									
SINAPI	73865	4.1	FUNDO PREPARADOR A BASE DE EPÓXI, UMA DEMÃO, E: 25 MICRA	M²	662,48	8,69	10,46	R\$ 5.756,95	6.928,49
TOTAL DO ITEM									6.928,49
5. APLICAÇÃO DE TINTA EPÓXI									
SINAPI	72815	5.1	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE O PISO - DUAS DEMÃOS	M²	662,48	46,01	55,37	R\$ 30.480,70	36.683,53
TOTAL DO ITEM									36.683,53
6. DELIMITAÇÃO E PINTURA DAS FAIXAS									
SINAPI	72815	5.1	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE O PISO - DUAS DEMÃOS	M²	48,65	46,01	55,37	R\$ 2.238,39	2.693,90
TOTAL DO ITEM									2.693,90
TOTAL								47.993,61	57.760,31
BDI 20,35%									

Obs.: Referência de Preço: (SINAPI - 12/2017), (DEINFRA - 10/2016) - Sem Desoneração


 ENG. JOSÉ CARLOS ZANDONÁ
 RESPONSÁVEL TÉCNICO