



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO NÃO SE APLICA | Nº SICONV NÃO SE APLICA | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRUTURA DE APOIO AO VISITANTE | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 07-19 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA ANTIGA FÁBRICA DE ÓLEO DE SASSAFRÁS - | MUNICÍPIO / UF DOUTOR PEDRINHO - SC | BDI 1 20,40% | BDI 2 14,50% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| REVITALIZAÇÃO DA ANTIGA FÁBRICA DE ÓLEO DE SASSAFRÁS - SAFRAMA | | | | | | | | | 68.361,02 | |
| 1. | | | REFORMA OBRIGATÓRIA | | | | | - | 42.219,79 | |
| 1.1. | | | ESTRUTURAS DE MADEIRA | | | | | - | 269,64 | |
| 1.1.1. | SINAPI-I | 2742 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | 30,00 | 1,92 | BDI 1 | 2,31 | 69,30 | RA |
| 1.1.2. | Composição | 001 | FITA METÁLICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 42,00 | 3,96 | BDI 1 | 4,77 | 200,34 | RA |
| 1.2. | | | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | | | | | - | 7.356,56 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 85233 | RAMPA EM CONCRETO ARMADO, FCK 15 MPA, MOLDADA IN LOCO | M3 | 0,12 | 2.689,15 | BDI 1 | 3.237,74 | 388,53 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 0,59 | 47,55 | BDI 1 | 57,25 | 33,78 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 85233 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO | M3 | 2,00 | 2.689,15 | BDI 1 | 3.237,74 | 6.475,48 | RA |
| 1.2.4. | Composição | 002 | REPARO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEGRADADOS | M2 | 1,00 | 353,57 | BDI 1 | 425,70 | 425,70 | RA |
| 1.2.5. | Composição | 005 | REFORÇO ESTRUTURAL DE ESPERA DE PILAR | M3 | 0,03 | 915,66 | BDI 1 | 1.102,45 | 33,07 | RA |
| 1.3. | | | GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS | | | | | - | 11.482,05 | |
| 1.3.1. | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 22,89 | 337,17 | BDI 1 | 405,95 | 9.292,20 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 25,49 | 71,35 | BDI 1 | 85,91 | 2.189,85 | RA |
| 1.4. | | | ESQUADRIAS | | | | | - | 2.711,76 | |
| 1.4.1. | SINAPI | 91337 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1,00 | 1.169,60 | BDI 1 | 1.408,20 | 1.408,20 | RA |
| 1.4.2. | SINAPI | 90816 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 1,00 | 291,20 | BDI 1 | 350,60 | 350,60 | RA |
| 1.4.3. | SINAPI-I | 36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM | UN | 3,00 | 151,07 | BDI 1 | 181,89 | 545,67 | RA |
| 1.4.4. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5,54 | 37,35 | BDI 1 | 44,97 | 249,13 | RA |
| 1.4.5. | SINAPI-I | 10851 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | UN | 3,00 | 43,79 | BDI 1 | 52,72 | 158,16 | RA |
| 1.5. | | | ELÉTRICA | | | | | - | 589,96 | |
| 1.5.1. | Cotação | 0001 | LÂMPADA LED 50W | UN | 7,00 | 70,00 | BDI 1 | 84,28 | 589,96 | RA |
| 1.6. | | | PINTURA | | | | | - | 19.809,82 | |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO NÃO SE APLICA | Nº SICONV NÃO SE APLICA | PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRUTURA DE APOIO AO VISITANTE | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 07-19 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA ANTIGA FÁBRICA DE ÓLEO DE SASSAFRÁS - | MUNICÍPIO / UF DOUTOR PEDRINHO - SC | BDI 1 20,40% | BDI 2 14,50% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|-----------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| REVITALIZAÇÃO DA ANTIGA FÁBRICA DE ÓLEO DE SASSAFRÁS - SAFRAMA | | | | | | | | | 68.361,02 | |
| 1.6.1. | Composição | 003 | LIXAMENTO DAS PAREDES DE MADEIRA | M2 | 620,00 | 2,84 | BDI 1 | 3,42 | 2.120,40 | RA |
| 1.6.2. | SINAPI | 40905 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 620,00 | 21,71 | BDI 1 | 26,14 | 16.206,80 | RA |
| 1.6.3. | SINAPI | 73865/1 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAOS, ESPESSURA DE 25 MICRA. | M2 | 4,07 | 8,87 | BDI 1 | 10,68 | 43,47 | RA |
| 1.6.4. | SINAPI | 73794/001 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS | M2 | 32,56 | 36,71 | BDI 1 | 44,20 | 1.439,15 | RA |
| 2. REFORMA SUGESTIVA | | | | | | | | | - | 26.141,23 |
| 2.1. NOVA ESCADA INTERNA | | | | | | | | | - | 12.034,70 |
| 2.1.1. | Composição | 004 | ESCADA DE MADEIRA DE LEI, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL, FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA EM VERNIZ (3 DEMÃOS) | M2 | 7,90 | 517,51 | BDI 1 | 623,08 | 4.922,33 | RA |
| 2.1.2. | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 15,80 | 337,17 | BDI 1 | 405,95 | 6.414,01 | RA |
| 2.1.3. | SINAPI | 73794/001 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS | M2 | 15,80 | 36,71 | BDI 1 | 44,20 | 698,36 | RA |
| 2.2. BARROTES DANIFICADOS | | | | | | | | | - | 3.185,89 |
| 2.2.1. | SINAPI-I | 35276 | VIGA DE MADEIRA DE LEI RÚSTICA, 20 X 20 CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 16,20 | 163,34 | BDI 1 | 196,66 | 3.185,89 | RA |
| 2.3. MEZANINO | | | | | | | | | - | 10.920,64 |
| 2.3.1. | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 24,26 | 337,17 | BDI 1 | 405,95 | 9.848,35 | RA |
| 2.3.2. | SINAPI | 73794/001 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS | M2 | 24,26 | 36,71 | BDI 1 | 44,20 | 1.072,29 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO NÃO SE APLICA | Nº SICONV NÃO SE APLICA | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRUTURA DE APOIO AO VISITANTE | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 07-19 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA ANTIGA FÁBRICA DE ÓLEO DE SASSAFRÁS - | MUNICÍPIO / UF DOUTOR PEDRINHO - SC | BDI 1 20,40% | BDI 2 14,50% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|-------|--------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| REVITALIZAÇÃO DA ANTIGA FÁBRICA DE ÓLEO DE SASSAFRÁS - SAFRAMA | | | | | | | | | 68.361,02 |

DOUTOR PEDRINHO - SC
Local

quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: DAIANI FRANCIELY ANDREANI WILHELM
CREA/CAU: 126521-6
ART/RRT: 0

RECURSO
←