



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO NÃO SE APLICA	Nº SICONV NÃO SE APLICA	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRUTURA DE APOIO AO VISITANTE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA ANTIGA FÁBRICA DE ÓLEO DE SASSAFRÁS -	MUNICÍPIO / UF DOUTOR PEDRINHO - SC	BDI 1 20,40%	BDI 2 14,50%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO DA ANTIGA FÁBRICA DE ÓLEO DE SASSAFRÁS - SAFRAMA									68.361,02	
1.			REFORMA OBRIGATÓRIA					-	42.219,79	
1.1.			ESTRUTURAS DE MADEIRA					-	269,64	
1.1.1.	SINAPI-I	2742	MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO)	M	30,00	1,92	BDI 1	2,31	69,30	RA
1.1.2.	Composição	001	FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,00	3,96	BDI 1	4,77	200,34	RA
1.2.			ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO					-	7.356,56	
1.2.1.	SINAPI	85233	RAMPA EM CONCRETO ARMADO, FCK 15 MPA, MOLDADA IN LOCO	M3	0,12	2.689,15	BDI 1	3.237,74	388,53	RA
1.2.2.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	0,59	47,55	BDI 1	57,25	33,78	RA
1.2.3.	SINAPI	85233	ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO	M3	2,00	2.689,15	BDI 1	3.237,74	6.475,48	RA
1.2.4.	Composição	002	REPARO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEGRADADOS	M2	1,00	353,57	BDI 1	425,70	425,70	RA
1.2.5.	Composição	005	REFORÇO ESTRUTURAL DE ESPERA DE PILAR	M3	0,03	915,66	BDI 1	1.102,45	33,07	RA
1.3.			GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS					-	11.482,05	
1.3.1.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	22,89	337,17	BDI 1	405,95	9.292,20	RA
1.3.2.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	25,49	71,35	BDI 1	85,91	2.189,85	RA
1.4.			ESQUADRIAS					-	2.711,76	
1.4.1.	SINAPI	91337	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	1.169,60	BDI 1	1.408,20	1.408,20	RA
1.4.2.	SINAPI	90816	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	1,00	291,20	BDI 1	350,60	350,60	RA
1.4.3.	SINAPI-I	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	3,00	151,07	BDI 1	181,89	545,67	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO NÃO SE APLICA	Nº SICONV NÃO SE APLICA	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRUTURA DE APOIO AO VISITANTE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA ANTIGA FÁBRICA DE ÓLEO DE SASSAFRÁS -	MUNICÍPIO / UF DOUTOR PEDRINHO - SC	BDI 1 20,40%	BDI 2 14,50%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO DA ANTIGA FÁBRICA DE ÓLEO DE SASSAFRÁS - SAFRAMA									68.361,02	
1.4.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5,54	37,35	BDI 1	44,97	249,13	RA
1.4.5.	SINAPI-I	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	3,00	43,79	BDI 1	52,72	158,16	RA
1.5.			ELÉTRICA					-	589,96	
1.5.1.	Cotação	0001	LÂMPADA LED 50W	UN	7,00	70,00	BDI 1	84,28	589,96	RA
1.6.			PINTURA					-	19.809,82	
1.6.1.	Composição	003	LIXAMENTO DAS PAREDES DE MADEIRA	M2	620,00	2,84	BDI 1	3,42	2.120,40	RA
1.6.2.	SINAPI	40905	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	620,00	21,71	BDI 1	26,14	16.206,80	RA
1.6.3.	SINAPI	73865/1	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMA0, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	4,07	8,87	BDI 1	10,68	43,47	RA
1.6.4.	SINAPI	73794/001	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	M2	32,56	36,71	BDI 1	44,20	1.439,15	RA
2.			REFORMA SUGESTIVA					-	26.141,23	
2.1.			NOVA ESCADA INTERNA					-	12.034,70	
2.1.1.	Composição	004	ESCADA DE MADEIRA DE LEI, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL, FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA EM VERNIZ (3 DEMÃOS)	M2	7,90	517,51	BDI 1	623,08	4.922,33	RA
2.1.2.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	15,80	337,17	BDI 1	405,95	6.414,01	RA
2.1.3.	SINAPI	73794/001	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	M2	15,80	36,71	BDI 1	44,20	698,36	RA
2.2.			BARROTES DANIFICADOS					-	3.185,89	
2.2.1.	SINAPI-I	35276	VIGA DE MADEIRA DE LEI RÚSTICA, 20 X 20 CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	16,20	163,34	BDI 1	196,66	3.185,89	RA
2.3.			MEZANINO					-	10.920,64	
2.3.1.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	24,26	337,17	BDI 1	405,95	9.848,35	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO NÃO SE APLICA	Nº SICONV NÃO SE APLICA	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRUTURA DE APOIO AO VISITANTE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA ANTIGA FÁBRICA DE ÓLEO DE SASSAFRÁS -	MUNICÍPIO / UF DOUTOR PEDRINHO - SC	BDI 1 20,40%	BDI 2 14,50%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DA ANTIGA FÁBRICA DE ÓLEO DE SASSAFRÁS - SAFRAMA										
2.3.2.	SINAPI	73794/001	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMAOS	M2	24,26	36,71	BDI 1	44,20	1.072,29	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DOUTOR PEDRINHO - SC

Local

quinta-feira, 1 de outubro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: GIOVANI MARCARINI

CREA/CAU: 163431-4

ART/RRT: 0