

COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
	<b>001</b>	<b>FITA METALICA PERFORADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>0,00</b>	<b>3,96</b>
SINAPI-I	14154	FITA METALICA PERFORADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF	UN	0,01	0,00	98,24
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1333	0,00	22,42
	<b>002</b>	<b>REPARO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEGRADADOS</b>	<b>M2</b>		<b>14,00</b>	<b>353,57</b>
COTAÇÃO	0002	FENOLFTALEINA 1% ALC. (PH 8,2-10) 1 LITRO, COM AREJADOR, TIPO PRESSMATIC	UN	0,5	28,00	28,00
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	0,00	20,68
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,5	0,00	0,70
SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018	M2	1	0,00	9,27
SINAPI	79471	PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( SIKADUR 32 )	KG	0,8	0,00	57,52
SINAPI-I	130	ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	KG	42	0,00	3,57
SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1	0,00	3,64
SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	1	0,00	26,96
	<b>003</b>	<b>LIXAMENTO DAS PAREDES DE MADEIRA</b>	<b>M2</b>		<b>0,00</b>	<b>2,84</b>
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,1	0,00	0,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1667	0,00	16,64
	<b>004</b>	<b>ESCALADA DE MADEIRA DE LEI, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL, FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA EM VERNIZ (3 DEMÃOS)</b>	<b>M2</b>		<b>0,00</b>	<b>517,51</b>
SINAPI-I	3993	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	0,54	0,00	124,35
SINAPI-I	3992	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,2	0,00	33,74
SINAPI-I	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,3	0,00	63,51
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1	0,00	25,89
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1	0,00	16,64
SINAPI	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	1	0,00	17,49
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	23,51
	<b>005</b>	<b>REFORÇO ESTRUTURAL DE ESPERA DE PILAR</b>	<b>M3</b>		<b>0,00</b>	<b>915,66</b>
SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1	0,00	463,49
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3	0,00	10,63
SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	4	0,00	105,07

04/06/2020

Data

 Responsável Técnico: **Giovani Marcarini**  
 CREA/CAU: **163431-4**