

UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DOUTOR PEDRINHO

QUADRO DE COMPOSIÇÕES

Serviços a serem executados para Reforma da Unidade Básica de Saúde de Doutor Pedrinho, localizada na Rua Santa Catarina, s/nº, Centro - Doutor Pedrinho-SC

DATA: Agosto de 2020

FORTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	Unid.	COEF	CUSTO UNITARIO
SINAPI	97634	Demolição De Revestimento Cerâmico, De Forma Mecanizada Com Martelete, Sem Reaproveitamento	m²		10,00
	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0699000	
	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,0482000	
	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1055000	
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2972000	
SINAPI	97631	Demolição De Argamassas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento	m²		2,66
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0374000	
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1053000	
SINAPI	97625	Demolição De Alvenaria Para Qualquer Tipo De Bloco, De Forma Mecanizada, Sem Reaproveitamento	m²		37,26
	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2400000	
	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1394000	
SINAPI	97644	Remoção De Portas, De Forma Manual	m²		7,47
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1315000	
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2582000	
SINAPI	97645	Remoção De Janelas, De Forma Manual	m²		25,07
	41954	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	KG	0,0984000	
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3643000	
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7156000	
SINAPI	97647	Remoção De Telhas, De Fibrocimento, Metálica E Cerâmica, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento	m²		2,94
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0971000	
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0494000	
SINAPI	97650	Remoção De Trama De Madeira Para Cobertura, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento	m²		6,33
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2086000	
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1062000	
SINAPI	97651	Remoção De Tesouras De Madeira, Com Vão Menor Que 8m, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento	un		70,14
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3068000	
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1745000	
SINAPI	72897	Carga e transporte de entulhos	m³		20,87
	5961	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2500000	
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	
SINAPI	92762	Armação De Pilar em Platibanda de Concreto Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 mm	kg		7,62
	39017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,5430000	
	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	
	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0086000	
	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0529000	

UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DOUTOR PEDRINHO

QUADRO DE COMPOSIÇÕES

Serviços a serem executados para Reforma da Unidade Básica de Saúde de Doutor Pedrinho, localizada na Rua Santa Catarina, s/nº, Centro - Doutor Pedrinho-SC

DATA: Agosto de 2020

FORNTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	Unid.	COEF	CUSTO UNITARIO
	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,0000000	
SINAPI	92718	Concretagem De Pilares em Platibanda - com Uso De Baldes - Lançamento, Adensamento E Acabamento	m³		510,99
	34493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,1030000	
	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8460000	
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8460000	
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5380000	
	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,6720000	
	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,1740000	
SINAPI	88485	Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão	m²		2,06
	6085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	L	0,1600000	
	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000	
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0140000	
SINAPI	88488	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos	m²		14,42
	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	
	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2440000	
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0890000	
SINAPI	88489	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Parede, Duas Demãos	m²		12,68
	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	
	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1870000	
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690000	
SINAPI	87268	Azulejos Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra	m²		61,17
	536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0800000	
	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,8600000	
	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,2900000	
	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8600000	
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4400000	
SINAPI	88648	Rodapé Cerâmico De 7cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada Extra	m		5,22
	1287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	0,1230000	
	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,6030000	
	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,0850000	
	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0310000	
	92543	Estrutura de madeira	m²		21,12
	4425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,6340000	

UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DOUTOR PEDRINHO

QUADRO DE COMPOSIÇÕES

Serviços a serem executados para Reforma da Unidade Básica de Saúde de Doutor Pedrinho, localizada na Rua Santa Catarina, s/nº, Centro - Doutor Pedrinho-SC

DATA: Agosto de 2020

FORNTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	Unid.	COEF	CUSTO UNITARIO
SINAPI	40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0300000	
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0650000	
	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1180000	
	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0046000	
	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0064000	
SINAPI	94210	Telhamento com Fibrocimento 6mm	m²		35,73
	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,2600000	
	4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,2600000	
	7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	1,3570000	
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1660000	
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1280000	
	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0053000	
	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0073000	
SINAPI	94223	Cumeeira Para Telha de Fibrocimento 6mm - Incluso acessórios de Fixação e Içamento	m		41,77
	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	4,2000000	
	4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	4,2000000	
	7219	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	UN	1,0290000	
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0730000	
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600000	
	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0018000	
	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0026000	
SINAPI	99857	Corrimão Simples, Diâmetro Externo = 1 1/2" (38 mm) - Em Alumínio	m		73,22
	5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0020000	
	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,1820000	
	11033	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO	UN	1,0910000	
	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	0,4770000	

UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DOUTOR PEDRINHO

QUADRO DE COMPOSIÇÕES					
Serviços a serem executados para Reforma da Unidade Básica de Saúde de Doutor Pedrinho, localizada na Rua Santa Catarina, s/nº, Centro - Doutor Pedrinho-SC					
DATA: Agosto de 2020					
FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	Unid.	COEF	CUSTO UNITARIO
	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0930000	
	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3300000	
SINAPI	91341	Porta de aluminio veneziana anodizado de abrir com ferragens	m²		651,19
	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829000	
	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166000	
	36888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	M	6,8504000	
	39025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	0,5473000	
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3826000	
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1910000	
SINAPI	99803 / 99806	Limpeza da obra	m²		2,33
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0970000	
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	
Montante Total					

Timbó-SC, Agosto de 2020



PAR PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETU
 LTDA ME
 CNPJ: 16.669.975/0001-47
 RUA FORTALEZA, 131, CENTRO - TIMBÓ - SC
 FONE: (47) 3382-6464

Responsável Técnico
Volnei Jose Tomaz
 Engenheiro Civil
 CREA-SC 131.155-6