

**UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DOUTOR PEDRINHO**

**QUADRO DE COMPOSIÇÕES**

Serviços a serem executados para Reforma da Unidade Básica de Saúde de Doutor Pedrinho, localizada na Rua Santa Catarina, s/nº, Centro - Doutor Pedrinho-SC

DATA: Agosto de 2020

FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS (Remoção e Demolição)</b>				
SINAPI	91930	Cabo de Cobre Flexível isolado 6.0mm2 - 750V - Preto ou Vermelho	m		6,46
	982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	1,1900000	
	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0520000	
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0520000	
SINAPI	91926	Cabo de Cobre Flexível isolado 2,5mm2 - 750V - Preto ou Vermelho	m		3,04
	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,1900000	
	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	
SINAPI	91924	Cabo de Cobre Flexível isolado 1,5mm2 - 750V - Preto ou Vermelho	m		2,15
	1013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	1,1900000	
	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0240000	
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0240000	
SINAPI	91992	Tomada alta de embutir - 1 modulo - 10A	un		38,46
	998	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	M	1,0150000	
	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1280000	
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1280000	
SINAPI	91996	Tomada media de embutir - 1 modulos 10 A	un		29,53
	999	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2	M	1,0150000	
	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1790000	
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1790000	
SINAPI	92004	Tomada media de embutir - 2 modulos 10 A	un		48,60
	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	
	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	
SINAPI	92012	Tomada media de embutir - 3 modulos 10 A	un		67,69
	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	
	92010	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	
SINAPI	91997	Tomada media de embutir - 1 modulos 20 A	un		31,58
	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	
	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	
SINAPI	92000	Tomada baixa de embutir - 1 modulos 10 A	un		26,05
	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,0000000	
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5550000	
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5550000	
SINAPI	91993	Tomada alta de embutir - 1 modulos 20 A (Ar Condicionado)	un		40,51
	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	
	91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	

**UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DOUTOR PEDRINHO**

**QUADRO DE COMPOSIÇÕES**

Serviços a serem executados para Reforma da Unidade Básica de Saúde de Doutor Pedrinho, localizada na Rua Santa Catarina, s/nº, Centro - Doutor Pedrinho-SC

DATA: Agosto de 2020

FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO
SINAPI	97585	Luminária Tipo Calha, De Sobrepor, Com 2 Lâmpadas Tubulares Fluorescentes De 18 W	un		61,65
	3811	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	UN	1,0000000	
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1727000	
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4144000	
SINAPI	98307	Tomada de Rede RJ45	un		43,33
	38083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,0000000	
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062000	
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062000	
SINAPI	98297	Cabo Eletrônico Categoria 6, Instalado Em Edificação Institucional	m		2,12
	39599	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	M	1,0500000	
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0045000	
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0045000	
SINAPI	93653	Disjuntor monopolar 10A	un		10,72
	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	
	34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0350000	
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0350000	
SINAPI	93655	Disjuntor monopolar 20A	un		12,36
	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	
	34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0660000	
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0660000	
SINAPI	93657	Disjuntor monopolar 32A	un		13,68
	1573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1,0000000	
	34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0910000	
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0910000	

Timbó-SC, Agosto de 2020



PAR PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME  
 CNPJ: 16.669.975/0001-47  
 RUA FORTALEZA, 131, CENTRO - TIMBÓ - SC  
 FONE: (47) 3382-6464

Responsável Técnico  
**Volnei Jose Tomaz**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-SC 131.155-6