



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO DA  
UNIDADE DE SAÚDE DE DOUTOR PEDRINHO

MEMORIAL DESCRITIVO  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
E PROJETO EXECUTIVO

---

NORONHA E LEDRA ENGENHARIA LTDA  
CREA SC 053136-8

Doutor Pedrinho - SC, 25/10/2016

# MEMORIAL DESCRITIVO

## 1- GENERALIDADES

### 1.1- Condições Gerais

A obra será executada integral e rigorosamente em obediência às normas e especificações contidas neste Memorial, bem como ao projeto completo apresentado, quanto ao projeto arquitetônico, projeto estrutural, construção de estrutura metálica e sua instalação, e ainda os detalhes técnicos e arquitetônicos, em geral.

Deverão ser empregados na obra materiais de primeira qualidade.

A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado. O número de operários e supervisor de obras e outros funcionários deverá ser compatível com o ritmo de progresso da obra, expresso através de cronograma físico.

A obra será executada de acordo com a boa técnica, as Normas Brasileiras da A.B.N.T., as posturas federais, estaduais, municipais e condições locais.

### 1.2- Especificações Gerais e Especializadas da Obra

Este Memorial, é referente a construção de cobertura em estrutura metálica a ser fornecida dentro das especificações especializadas, e da norma ABNT, abrangendo todos os trabalhos necessários desde o projeto técnico, projeto arquitetônico, fornecimento das plantas, do conjunto de estruturas metálicas, sua cobertura e fechamento laterais, bem como das calhas de contenção de águas de chuva, e acabamento, com a pintura na cor **CINZA CLARO**, conforme padrão desta instituição. A construção desta obra inclui todos os serviços de execução, acabamento, inclusive remoção de entulho e limpeza, de modo a ter-se uma construção pronta para o uso imediato, quando da entrega dos serviços contratados.

O galpão metálico a ser ofertado deverá ser dimensionado conforme prevê as normas de segurança e a ABNT, obedecendo a NBR 8800:2008, e será suportado na estrutura de alvenaria disponível do local ou quando necessário será executada fundação apropriada. A estrutura tem um beirado médio de 0,80 m. A estrutura metálica será construída em perfil estrutural dimensionado para as solicitações conforme especificado no padrão ABNT. A cobertura será feita com telhas de Aluzinc de espessura **0,43mm**. A planta em anexo apresenta os detalhes gerais da obra, devendo ser pormenorizada pela empresa ganhadora da licitação, fazendo a checagem das informações repassadas neste edital.

### 1.3- Análise do Projeto e Responsabilidades

Será fornecido projeto preliminar a empresa vencedora da licitação, a quem caberá a total responsabilidade pela estabilidade, segurança da construção, acerto e esmero na execução de todos os detalhes, tanto arquitetônicos como estruturais, de instalações, bem como analisar profundamente e cuidadosamente, todas as peças gráficas e escritas, as partes não suficientemente claras, em discordância ou imprecisas. Qualquer obra, de qualquer natureza, deverá ser cercada de toda

segurançae garantia. A empresa que vencer a licitação, deverá fornecer toda a documentação necessária, com as plantas do projeto e as respectivas Anotações de Responsabilidades Técnicas da obra.

---

**NORONHA E LEDRA ENGENHARIA LTDA**  
**CREA SC 053136-8**

Doutor Pedrinho - SC, 25/10/2016