			Comprimento (m)	Largura (m)	Profundidade (m)	DMT	Unid.	Quantidade	Observações
1.1	**SINAPI**	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,4	1,2			m²	2,88	Uma placa
1.2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					UNID	1	Composição
1.3		MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					UNID	1	Composição
1.4	**SINAPI**	DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE (CAÇAMBA: 0,52 M3/155 HP). AF_03/2024	2000	10	1,4		m³	28.000	somatório dos diversos pontos que sofrerão intervenções considerando uma profundidade média
1.5	**SINAPI**	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020					m³	28.000	Quantitativos removidos
1.6	**SINAPI**	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR. AF_03/2024	2800	5			m²	14.000	Área que serão realizadas remoção vegetal
1.7	**SINAPI**	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	2800	10		5	m³Xkm	140.000	Transporte do material removido para um bota fora licenciado

Documento assinado digitalmente

gov.br

FERNANDA STEFFENS
Data: 05/09/2025 07:57:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br