OBJETO: DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS RIOS BENEDITO E FORCAÇÃO					Data:				
LOCAL: PONTOS APRESENTADOS NO RELATÓRIO					22/08/2025	SINAPI/SC NÃO DESONERADO MAIO 2025			
MUNICÍPIO: DOUTOR PEDRINHO - SC									
UNIDADE: METRO CÚBICO					BDI:				20,34%
Código	**ITEM**	**TABELA**	**Descrição do Serviço**	**Unidade**	**Quantidade Estimada**	**Preço Unitário (R$) s/BDI**	**Preço Unitário (R$) C/BDI**	**Custo Total (R$)S/BDI**	**Custo Total (R$)C/BDI**
103689	**1.1**	**SINAPI**	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,88	R$ 466,50	R$ 561,39	R$ 1.343,52	R$ 1.616,79
COMP. 002	**1.2**		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	1	R$ 9.426,10	R$ 11.343,37	R$ 9.426,10	R$ 11.343,37
COMP.001	**1.3**		MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	1	R$ 5.199,30	R$ 6.256,84	R$ 5.199,30	R$ 6.256,84
104949	**1.4**	**SINAPI**	DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE (CAÇAMBA: 0,52 M3/155 HP). AF_03/2024	m³	28.000	R$ 10,68	R$ 12,85	R$ 299.040,00	R$ 359.864,74
95876	**1.5**	**SINAPI**	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	28.000	R$ 9,71	R$ 11,69	R$ 271.880,00	R$ 327.180,39
100983	**1.6**	**SINAPI**	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR. AF_03/2024	m²	14.000	R$ 0,68	R$ 0,82	R$ 9.520,00	R$ 11.456,37
95876	**1.7**	**SINAPI**	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³Xkm	140.000	R$ 2,68	R$ 3,23	R$ 375.200,00	R$ 451.515,68
TOTAL SEM BDI								**R$ 971.608,92**	
TOTAL COM BDI									**1.169.234,17**

DMT (km) = 5

Documento assinado digitalmente
gov.br
FERNANDA STEFFENS
Data: 05/09/2025 07:57:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br